

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan.

1. Dari hasil pengolahan data pada tingkat produktivitas pekerja waktu paling efektif dalam mengerjakan rangka atap baja ringan di perumahan adalah 178 menit dengan produktivitas pekerjaan $0,33\text{m}^2/\text{menit}$ dan volume sebesar $59,21\text{m}^2$, khususnya dalam proses perancangan kuda-kuda. Pekerjaan prancangan kuda-kuda mempunyai nilai *labour utilization rate* (LUR) tertinggi yaitu sebesar 51,67%.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari pertanyaan survei. Variabel upah merupakan variabel dominan dalam menentukan seberapa produktif pekerja atap baja ringan pada proyek perumahan, dengan nilai koefisien 0,905.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, secara umum disepakati bahwa hasil yang lebih baik diperoleh dengan upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan antusiasme semangat bekerja.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dapat diambil saran sebagai berikut.

1. Penelitian yang akan datang disarankan untuk memasukkan sejumlah Variabel dan indikator lain yang dapat mempengaruhi produktivitas pekerja atap baja ringan yang lebih tinggi dan untuk lebih mendukung penelitian yang sedang berlangsung.
2. Dalam penelitian yang akan datang dapat membandingkan antara tipe rumah yang diteliti. Karena setiap tipe luasan rumah berpengaruh pada produktivitas dan kualitas pekerjaan.