

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dari hasil analisa menggunakan diagram CPM (*Critical Path Methode*) Pada Proyek Rehab Berat Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Mempunyai 20 Item Pekerjaan, setelah di analisis ternyata mempunyai 9 Kegiatan yang berada pada jalur kritis yaitu Pekerjaan

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Tanah dan Pasir
3. Pekerjaan Beton Lantai 1
4. Pekerjaan Beton Lantai 2
5. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran
6. Pekerjaan Kap Atap, Langit – langit dan List
7. Pekerjaan Air dan Sanitasi
8. Pekerjaan Penutup Lantai dan dinding
9. Pekerjaan Pengecatan

2. Lama Waktu Proyek 210 Hari

5.2 Saran

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, Bisa dilanjutkan untuk mencari durasi waktu dipercepat pada lintasi kritis
2. Sebelum menjadi jadwal yang siap pakai sebagai acuan pelaksanaan, faktor tersedianya sumber daya harus diperhatikan. Sebab faktor tersebut dapat

mempengaruhi jadwal perencanaan proyek beserta pendekatan yang lazim dipakai untuk mengatasinya.

3. Kebutuhan material harus dipersiapkan agar tidak ada keterlambatan pekerjaan akibat kurangnya material.

