

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisa menggunakan diagram PDM untuk Proyek Pembangunan Proyek Preservasi Jalan BTS Kota Jambi (Ds. Tangkit) - Simp. Ds. Sungai Gelam (Jalan Strategis Provinsi), Dari Analisa Diagram PDM Maka durasi awal adalah 154 Hari atau 22 Minggu dipercepat 1 Item Pekerjaan Yaitu Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan, Dimana setelah dilakukan percepatan maka Durasi di dapat mejadi 140 hari.

#### **5.2 Saran**

Setelah meninjau secara langsung, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, Lintasan Kritis yang akan di percepat di perbanyak item pekerjaannya.
2. Sebelum menjadi jadwal yang siap pakai sebagai acuan pelaksanaan, faktor tersedianya sumber daya harus diperhatikan. Sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi jadwal perencanaan proyek beserta pendekatan yang lazim dipakai untuk mengatasinya.
3. Kebutuhan material harus dipersiapkan agar tidak ada keterlambatan pekerjaan akibat kurangnya material.