

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa menggunakan diagram PDM untuk Peningkatan Jalan Melati dan Palembang–Kuala Tungkal, dengan waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender dipercepat 3 Item Pekerjaan Yaitu

1. Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal
2. Laton Pondasi bawah beton Kurus
3. Pondasi Cerucuk , Penyediaan dan pemancangan,

Dimana waktu percepatan dengan mempertimbangkan penambahan tenaga kerja dan alat

Dimana setelah dilakukan percepatan maka Durasi di dapat mejadi 80 hari

5.2 Saran

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, Lintasan Kritis yang akan di percepat di perbanyak item pekerjaannya
2. Sebelum menjadi jadwal yang siap pakai sebagai acuan pelaksanaan, faktor tersedianya sumber daya harus diperhatikan. Sebab faktor tersebut dapat mempengaruhi jadwal perencanaan proyek beserta pendekatan yang lazim dipakai untuk mengatasinya.
3. Kebutuhan material harus dipersiapkan agar tidak ada keterlambatan pekerjaan akibat kurangnya material.

