

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Jenis risiko yang paling dominan pada pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Labkesmas Provinsi Jambi antara lain
 - 1) Distribusi shop drawing yang tidak merata ke tim konstruksi (Mean = 4,30)
 - 2) Perencanaan kebutuhan material yang tidak tepat (Mean = 4,20)
 - 3) Pekerja atau subkontraktor bekerja tanpa work permit (Mean = 4,17)
 - 4) Kurangnya pemahaman terhadap standar mutu yang diminta konsumen/owner (Mean = 4,15)
 - 5) Keterlambatan progres atau jadwal pekerjaan (Mean = 4,15)
 - 6) Adanya denda keterlambatan dari owner (Mean = 4,15)
 - 7) Terjadinya keterlambatan pembayaran dari owner (Mean = 4,13)
 - 8) Kurangnya pengalaman subkontraktor dalam menangani proyek sejenis (Mean = 4,12)
 - 9) Hubungan kerja yang tidak harmonis antara owner dan kontraktor (Mean = 4,12)
 - 10) Penggunaan mutu material di bawah standar (Mean = 4,10)

2. Upaya pencegahan dan pengendalian yang tepat untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko dominan pada Proyek Pembangunan Gedung Labkesmas Provinsi Jambi perlu difokuskan pada penguatan manajemen desain, ketepatan perencanaan material, disiplin penerapan K3, pengendalian mutu pekerjaan, serta manajemen proyek dan keuangan yang efektif. Penerapan strategi pengendalian risiko secara konsisten diharapkan mampu meminimalkan potensi keterlambatan, meningkatkan mutu pekerjaan, serta menjamin keselamatan dan keberlanjutan proyek.

5.2 SARAN

1. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan mencari Variabel yang lebih beragam
2. Penelitian bisa dikembangkan dengan menambah jumlah responden dengan proyek berbeda

